

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสติธิตถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมปรับพื้นที่	300	ลบ.ม.	170	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- งานลงดินถมปรับพื้นที่ 20.00X30.00X0.50								
1	ฐานราก	21	ฐาน						
	- ดินซุด - ดินถม	80	ลบ.ม.	-	-	99	7,920.00	7,920.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5.28	ลบ.ม.	2,009	10,607.52	398	2,101.44	12,708.96	
	- ทรายรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	560	2,956.80	99	522.72	3,479.52	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	17.10	ลบ.ม.	2,070	35,397.00	306	5,232.60	40,629.60	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.99	ตัน	21,916	21,696.84	3,300	3,267.00	24,963.84	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.16	ตัน	23,614	3,778.24	4,100	656.00	4,434.24	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.04	ตัน	24,677	987.08	4,100	164.00	1,151.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	51	1,836.00	-	-	1,836.00	
	- ไม้แบบ	37	ตร.ม.	500	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	62	ตร.ม.	-	-	133	8,246.00	8,246.00	
	- ไม้ครุ่ยดีไม่แบบ	15	ลบ.ฟ.	493	7,395.00	-	-	7,395.00	
	- ตะปู	15	กก.	47	705.00	-	-	705.00	
2	GB 1	168	เมตร						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	13.50	ลบ.ม.	2,070	27,945.00	306	4,131.00	32,076.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.61	ตัน	21,916	13,368.76	3,300	2,013.00	15,381.76	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.65	ตัน	23,614	15,349.10	4,100	2,665.00	18,014.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							248,441.10	