รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยก มา							**248,441.10**	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.34	ตัน	24,677	8,390.18	4,100	1,394.00	9,784.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	48	กก.	51	2,448.00	-	-	2,448.00	
	- ไม้แบบ	80	ตร.ม.	500	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	134	ตร.ม.	-	-	133	17,822.00	17,822.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	33	ลบ.ฟ.	493	16,269.00	-	-	16,269.00	
	- ตะปู	33	กก.	47	1,551.00	-	-	1,551.00	
3	**GB 2**	**16**	**เมตร**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	0.97	ลบ.ม.	2,070	2,007.90	306	296.82	2,304.72	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.06	ตัน	23,614	1,416.84	4,100	246.00	1,662.84	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	24,677	740.31	4,100	123.00	863.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	51	153.00	-	-	153.00	
	- ไม้แบบ	5	ตร.ม.	500	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	10	ตร.ม.	-	-	133	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	2	ลบ.ฟ.	493	986.00	-	-	986.00	
	- ตะปู	3	กก.	47	141.00	-	-	141.00	
4	**งานเสา 0.20X0.20 ม.**	**24**	**ต้น**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	4.40	ลบ.ม.	2,070	9,108.00	306	1,346.40	10,454.40	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.40	ตัน	23,614	9,445.60	4,100	1,640.00	11,085.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							**367,796.15**	