รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยก มา							**367,796.15**	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.16	ตัน	24,677	3,948.32	4,100	656.00	4,604.32	
	- ไม้แบบ	43	ตร.ม.	500	21,500.00	-	-	21,500.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	86	ตร.ม.	-	-	133	11,438.00	11,438.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	21	ลบ.ฟ.	493	10,353.00	-	-	10,353.00	
	- ตะปู	21	กก.	47	987.00	-	-	987.00	
5	**พื้น คสล.**	**376**	**ตร.ม.**						
	- งานดินถม	94.00	ลบ.ม.	170	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ทรายรองพื้น	18.80	ลบ.ม.	560	10,528.00	99	1,861.20	12,389.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	37.60	ลบ.ม.	2,070	77,832.00	306	11,505.60	89,337.60	
	- เหล็กตะแกรง Wrie Mesh @ 0.20 ม.	376	ตร.ม.	37	13,912.00	5	1,880.00	15,792.00	
6	**งานหลังคา + วัสดุมุง**								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100X50X2.3 มม.(ชุบซิงค์)	81	ท่อน	1,017	82,377.00	-	-	82,377.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 75X35X2.3 มม.(ชุบซิงค์)	215	ท่อน	660	141,900.00	-	-	141,900.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 50X25X2.3 มม.(ชุบซิงค์)	6	ท่อน	265	1,590.00	-	-	1,590.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา 30 %	1	งาน	-	-	67,000	67,000.00	67,000.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	3	ท่อน	1,960	5,880.00	-	-	5,880.00	
	- วัสดุมุงหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อน 3 มม.	486	ตร.ม.	310	150,660.00	70	34,020.00	184,680.00	
	- ปิดสัน Metal Sheet	26	ม.	90	2,340.00	30	780.00	3,120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							**1,036,724.27**	