รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยก มา							**1,036,724.27**	
7	**งานผนัง**								
	- งานผนังก่ออิฐบล๊อค	473	ตร.ม.	180	85,140.00	88	41,624.00	126,764.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	946	ตร.ม.	85	80,410.00	67	63,382.00	143,792.00	
	- งานผนังสมาทบอร์ดโครงเคร่าเหล็กกล่อง	106	ตร.ม.	250	26,500.00	92	9,752.00	36,252.00	
	- งานผนังบานเกล็ด Metal Sheet	8	ตร.ม.	350	2,800.00	92	736.00	3,536.00	
8	**งานสี**								
	- งานสีน้ำพลาสติก	1,060	ตร.ม.	35	37,100.00	30	31,800.00	68,900.00	
	- งานสีน้ำมัน (โครงหลังคา)	1	งาน	20,000	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	**งานประตู**								
	- ป.1 ประตูเหล็กม้วน กว้าง 3.00 ม. สูง 2.50 ม.	2	ชุด	11,250	22,500.00	-	-	22,500.00	รวมค่าแรงไว้แล้ว
	- ป.2 ประตูบานไม้พร้อมวงกบ 0.90X2.00 ม.(พร้อมอุปกรณ์)	2	ชุด	4,500	9,000.00	500	1,000.00	10,000.00	
	- ป.3 ประตูบานเหล็กเลื่อน 1.50X2.00 ม.	6	ชุด	4,000	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรงไว้แล้ว
10	**งานไฟฟ้า**								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 W พร้อมกล่องเหล็กขาสปริง	14	ชุด	250	3,500.00	115	1,610.00	5,110.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก + สวิทช์	13	ชุด	50	650.00	100	1,300.00	1,950.00	
	- งานบล๊อคลอย + หน้ากาก	13	ชุด	25	325.00	-	-	325.00	รวมค่าแรงไว้แล้ว
	- งานเดินสายไฟฟ้า+ท่อร้อยสาย	120	ม.	30	3,600.00	30	3,600.00	7,200.00	
	- งานติดตั้งเซฟที่คัต (ชุดควบคุม)	1	ชุด	1,800	1,800.00	300	300.00	2,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							**1,509,153.27**	