รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ (ก่อสร้างซุ้มร้านค้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยก มา							**41,605.57**	
	- ค่าแรงวางแบบ	19	ตร.ม.	-	-	133	2,527.00	2,527.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	4	ลบ.ฟ.	493	1,972.00	-	-	1,972.00	
	- ตะปู	4	กก.	47	188.00	-	-	188.00	
3	งานเสา 0.15X0.15 ม.	8	ต้น						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	0.55	ลบ.ม.	2,070	1,138.50	306	168.30	1,306.80	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.10	ตัน	24,096	2,409.60	4,100	410.00	2,819.60	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	25,217	756.51	4,100	123.00	879.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	51	204.00	-	-	204.00	
	- ไม้แบบ	3	ตร.ม.	500	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	7	ตร.ม.	-	-	133	931.00	931.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	1	ลบ.ฟ.	493	493.00	-	-	493.00	
	- ตะปู	2	กก.	47	94.00	-	-	94.00	
4	งานพื้น	32.30	ตร.ม.						
	- งานดินถม	9	ลบ.ม.	170	1,530.00	-	-	1,530.00	
	- ทรายรองพื้น	1.62	ลบ.ม.	560	907.20	99	160.38	1,067.58	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.23	ลบ.ม.	2,070	6,686.10	306	988.38	7,674.48	
	- เหล็กตะแกรง Wrie Mesh @ 0.20 ม.	33	ตร.ม.	37	1,221.00	5	165.00	1,386.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							**66,178.54**	