

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

๑๐

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามพร้อมจุดตรวจ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารป้อมยามพร้อมจุดตรวจ	306,232.85	1.3074	400,368.83	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			400,368.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			400,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินสี่แสนบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนที อัดถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายเจษฎ์สันต์ เจ๊ะอุมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามพร้อมจุดตรวจ
รายการประมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประธานกรรมการ
กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ
ประธานกรรมการเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเชื่อมโยงงานวิจัยด้านสุขภาพ
 ระบาดวิทยากับสุขภาพชุมชน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้อมยาม								
1.1	ฐานราก	4	ฐาน						
- ดินซุด - ดินถม		5	ลบ.ม.	-	-	99	495.00	495.00	
- คอนกรีตหยาบ		0.20	ลบ.ม.	2,009	401.80	398	79.60	481.40	
- ทราयरองพื้น		0.20	ลบ.ม.	560	112.00	99	19.80	131.80	
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc		0.88	ลบ.ม.	2,070	1,821.60	306	269.28	2,090.88	
- เหล็ก RB Ø 12 มม.		0.07	ตัน	24,096	1,686.72	4,100	287.00	1,973.72	
- เหล็ก RB Ø 6 มม.		0.01	ตัน	25,217	252.17	4,100	41.00	293.17	
- ลวดผูกเหล็ก		2	กก.	51	102.00	-	-	102.00	
- ไม่แบบ		8	ตร.ม.	500	4,000.00	-	-	4,000.00	
- ค่าแรงวางแบบ		16	ตร.ม.	-	-	133	2,128.00	2,128.00	
- ไม้อัดรายคี่ไม้แบบ		4	ลบ.ฟ.	493	1,972.00	-	-	1,972.00	
- ตะปู		4	กก.	47	188.00	-	-	188.00	
1.2 GB 1		12	เมตร						
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc		0.54	ลบ.ม.	2,070	1,117.80	306	165.24	1,283.04	
- เหล็ก RB Ø 12 มม.		0.05	ตัน	24,096	1,204.80	4,100	205.00	1,409.80	
- เหล็ก RB Ø 6 มม.		0.02	ตัน	25,217	504.34	4,100	82.00	586.34	
- ลวดผูกเหล็ก		2	กก.	51	102.00	-	-	102.00	
- ไม่แบบ		3	ตร.ม.	500	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป								18,737.15	

