

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขยายตลาดปะนาเระ (ก่อสร้างอาคารร้านค้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	388,353.28	1.3074	507,733.08	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			507,733.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			507,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 6,035.71 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนที อัครเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายเจษฎา รุสสัน เจ๊ะอุมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขยายหอดปะนาละ (ก่อสร้างอาคารร้านค้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาละ อ.ปะนาละ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาละ ประมาณการเมื่อวันที่ 1๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสติสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคาร								
1.1	ฐานราก	14	ฐาน						
	- ดินซุด - ดินถม	16	ลบ.ม.	-		99	1,584.00	1,584.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.70	ลบ.ม.	2,009	1,406.30	398	278.60	1,684.90	
	- ทรายรองพื้น	0.70	ลบ.ม.	560	392.00	99	69.30	461.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.07	ลบ.ม.	2,070	6,354.90	306	939.42	7,294.32	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.23	ตัน	24,096	5,542.08	4,100	943.00	6,485.08	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.04	ตัน	25,217	1,008.68	4,100	164.00	1,172.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	51	408.00	-	-	408.00	
	- ไม้แบบ	28	ตร.ม.	500	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	56	ตร.ม.	-	-	133	7,448.00	7,448.00	
	- ไม้คร้ำยัดไม้แบบ	14	ลบ.ฟ.	493	6,902.00	-	-	6,902.00	
	- ตะปู	14	กก.	47	658.00	-	-	658.00	
1.2	GB 1	70	เมตร						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.16	ลบ.ม.	2,070	6,541.20	306	966.96	7,508.16	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.27	ตัน	24,096	6,505.92	4,100	1,107.00	7,612.92	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.12	ตัน	25,217	3,026.04	4,100	492.00	3,518.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	51	561.00	-	-	561.00	
	- ไม้แบบ	20	ตร.ม.	500	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป							77,298.40	

การ

စာနာ

560

งาน

[illegible]