รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลบ	9	ลบ.ม.	-	-	99	891.00	891.00	
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22X0.22 ยาว 21.00 ม.	34	ต้น	4,766	162,044.00	1,430	48,620.00	210,664.00	
1.4	งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	34	ต้น	-	-	180	6,120.00	6,120.00	
	รวม 1							**222,675.00**	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	79	ลบ.ม.	2,070	163,530.00	306	24,174.00	187,704.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,009	6,027.00	398	1,194.00	7,221.00	
2.3	ทรายรองพื้น	67	ลบ.ม.	560	37,520.00	99	6,633.00	44,153.00	
2.4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.23	ตัน	21,916	5,040.68	3,300	759.00	5,799.68	
2.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	2.80	ตัน	24,096	67,468.80	4,100	11,480.00	78,948.80	
2.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.04	ตัน	24,096	963.84	4,100	164.00	1,127.84	
2.7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1.53	ตัน	25,217	38,582.01	4,100	6,273.00	44,855.01	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	51	7,038.00	-	-	7,038.00	
2.9	ไม้แบบ	351	ตร.ม.	500	175,500.00	-	-	175,500.00	
2.10	ค่าแรงวางแบบ	702	ตร.ม.	-	-	133	93,366.00	93,366.00	
2.11	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	106	ลบ.ฟ.	493	52,258.00	-	-	52,258.00	
2.12	ตะปู	88	กก.	47	4,136.00	-	-	4,136.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							**702,107.33**	