รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสตถิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"X12"	297	ตร.ม.	300	89,100.00	120	35,640.00	124,740.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8"X8"	23	ตร.ม.	280	6,440.00	150	3,450.00	9,890.00	
4.3	พื้นซิเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	80	15,040.00	60	11,280.00	26,320.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							**160,950.00**	
5	**งานผนัง**								
5.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	280	91,280.00	89	29,014.00	120,294.00	
5.2	งานฉาบปูนเรียบ	700	ตร.ม.	85	59,500.00	82	57,400.00	116,900.00	
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"X8"	47	ตร.ม.	270	12,690.00	170	7,990.00	20,680.00	
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	30	ท่อน	65	1,950.00	20	600.00	2,550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							**260,424.00**	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	248	ตร.ม.	380	94,240.00		-	94,240.00	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	68	ตร.ม.	400	27,200.00		-	27,200.00	
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง								
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	122	ตร.ม.	550	67,100.00	120	14,640.00	81,740.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6							**203,180.00**	