



ประกาศเทศบาลตำบลปะนาเระ

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตาเซาะห์เด่น
โต๊ะมีนา และโครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

.....

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พร้อมกันและ
ประชุมร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะนาเระ และมีมติให้ความเห็นชอบกับการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตาเซาะห์เด่นโต๊ะมีนา ในราคากลาง 1,142,000.-บาท และ
โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ในราคากลาง 1,300,000.- บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....

(นายเจรูสตัน เจ๊ะอุมาร์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ /2560

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน	1,300,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	1,300,000.00	
	ราคากลาง	1,300,000.00	
	(เงินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)		

(นายมนพัฒน์ โสติธสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุทัศน์ คำแฝง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน	650,029.00	1.2782	830,867.07	F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
2	งานลานคอนกรีต + งานไฟฟ้าแสงสว่าง	346,787.16	1.3074	453,389.53	F งานอาคาร
3	ค่ารถเครนยก	5,000.00	-	5,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย -
4	ค่าขนส่งถึงปัตตานี จำนวน 2 คัน	15,000.00	-	15,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,304,256.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,300,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนที อัดถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายเจษฎาสุลัน เจ๊ะอูมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

สถานพิกอสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประสานงานการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ ประมวลผลการฝึกอบรมที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ការងារដែលបានរៀនសូត្រ របស់ប្រជុំជន រដ្ឋបាលស្រុក ក្នុងរូបបទតាមរយៈ

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานสถานคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม.	240	ตร.ม.						
	- งานรับพื้นที่	240	ตร.ม.	-	-	5	1,200.00	1,200.00	
	- ทราयरองพื้น	12	ลบ.ม.	467	5,604.00	99	1,188.00	6,792.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	36	ลบ.ม.	2,331	83,916.00	306	11,016.00	94,932.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 #	240	ตัน	37	8,880.00	5	1,200.00	10,080.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.20	ตัน	25,217	5,043.40	3,300	660.00	5,703.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	51	306.00	-	-	306.00	
	- ไม้แบบ	2	ตร.ม.	500	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	5	ตร.ม.	-	-	133	665.00	665.00	
	- แผ่นโฟม	2	แผ่น	20	40.00	-	-	40.00	
	- สายยาง	2	ม.	30	60.00	-	-	60.00	
	- แอสฟัลต์ผสมทราย	88	ม.	40	3,520.00	-	-	3,520.00	
9	งานไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 12.00 ม.	2	ต้น						
9.1	งานฐานราก	2	ฐาน						
	- ดินชุด - ดินถม	3	ลบ.ม.	-	-	99	297.00	297.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	0.30	ลบ.ม.	2,191	657.30	398	119.40	776.70	
	- ทรายรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	467	140.10	99	29.70	169.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	1.20	ลบ.ม.	2,331	2,797.20	306	367.20	3,164.40	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	26	ม.	12.89	335.14	1.70	44.20	379.34	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ยอดยกไป						129,085.64		

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงหมู่บ้าน
สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาระ อ.ปะนาระ จ.ปัตตานี
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาระ ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสติธิตถาร นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

กำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

รายการการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ราคาค่าก่อสร้าง	1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	180 วัน
การแบ่งวงงาน	1 งบ

วงงานที่ 1 เป็นเงินจำนวน 100 % ของงบประมาณทั้งสิ้น

เมื่อผู้รับจ้างทำการแล้วเสร็จดังนี้

- งานก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้านแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าส่องสว่าง Post Top แล้วเสร็จ
- งานเก็บกวาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

เอกสารประกอบสัญญา

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| 1. แบบแปลนโครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน | จำนวน | 6 | แผ่น |
| 2. เอกสารอื่นๆ รายการประกอบแบบ | จำนวน | 1 | ชุด |

หมายเหตุ

ระยะเวลาก่อสร้างได้เพิ่มร้อยละ 50 ตามมติ ครม.วันที่ 18 มกราคม 2548 แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการ