

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

195

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาลตำบลปะนาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสนาม	2,391,312.63	1.3062	3,123,532.56	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
2	งานเบ็ดเตล็ด	76,621.00	-	76,621.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,200,153.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			3,200,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินสามล้านสองแสนบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมนพัฒน์ โสติธสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนที อັตถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายเจอรุสลัน เจ๊ะอุมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติธสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ ประมาณการเมื่อวันที่ 1๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

[illegible]

ลำดับที่	รายการ ยอด ยกมา	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	28	กก.	51	1,428.00	-	-	71,664.08	
	- ไม้ม้วน	17	ตร.ม.	500	8,500.00	-	-	1,428.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	35	ตร.ม.	-	-	133	4,655.00	8,500.00	
	- ไม่ไคร้ยัดไม้แบบ	8	ลบ.ฟ.	493	3,944.00	-	-	4,655.00	
	- ตะปู	9	กก.	47	423.00	-	-	3,944.00	
	- นี๊ต 0.025X0.30 ม.	48	ตัว	250	12,000.00	-	-	423.00	
2.2	งานเสาไฟฟ้า	4	ต้น					12,000.00	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 3"	48	พอน	2,644	126,912.00	790	37,920.00	164,832.00	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2"	140	พอน	1,586	222,040.00	470	65,800.00	287,840.00	
	- ลวดเชื่อม	20	กก.	180	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.3	งานบันได								
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1"	9	พอน	757	6,813.00	220	1,980.00	8,793.00	
	- ลวดเชื่อม	1	กก.	180	180.00	-	-	180.00	
2.4	งานสี								
	- งานสี	1	งาน	20,000	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.5	ชุดโคมไฟฟ้า								
	- ชุดเฟรมติดโคมไฟ	4	ชุด	1,500	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- โคมไฟหลอด Metal Halide 400 W	32	ชุด	12,500	400,000.00	-	-	400,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							993,859.08	

